

Zakres robót: **Remont chodnika przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Będzinie**

L.p.	Zakres rzeczowy	Pow.	Cena jednostkowa	Razem cena netto	Cena brutto
1	Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm.	240 m ²			
2	Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 25 cm.	120 m			
3	Rozebranie krawężnika drogowego 30 x 15 cm.	100 m			
4	Wywóz i utylizacja gruzu	18,90 m ³			
5	Mechaniczne wykonanie koryta 20 cm	240 m ²			
6	Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego 15 cm	240 m ²			
7	Montaż krawężników betonowych na ławie betonowej 30 x15	100 mb			
8	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej - po wymianie krawężnika drogowego (0,20 x 100)	20,00 m ²			
9	Montaż obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo - piaskowej	120 mb			
10	Ułożenie kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	240 m ²			
11	Wyrównanie terenu przy krawężnikach – plantowanie wraz z uzupełnieniem humusu [(100-10,0)+(10x2,20)] x 0,50 m	56,00 m ²			
	RAZEM KOSZT ROBÓT				