

Zakres robót: **Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z remontem chodnika przy ul. Śmigielskiego 1a – 1 i 5 w Będzinie.**

L.p.	Zakres rzeczowy	Pow.	Cena jednostkowa	Razem cena netto	Cena brutto
	DROGA DOJAZDOWA				
1	Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grub. do 10 cm	220,00m2			
2	Rozebranie krawężnika drogowego 30x15 cm.	60,00 mb			
3	Utylizacja gruzu z pkt. 2	2,70 m3			
4	Utylizacja asfaltu z pkt. 1	22,00 m3			
5	Uzupełnienie podbudowy gr. 10 cm tłuczniem naturalnym	220,00 m2			
6	Ułożenie krawężnika drogowego 30x15cm na ławie betonowej	90,00 mb			
7	Ułożenie nawierzchni asfaltowej o grub. 10 cm	120,00 m2			
8	Ułożenie kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piaskowej	100,00 m2			
	RAZEM KOSZT ROBÓT				
	REMONT CHODNIKA				
1	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych o grub. do 5 cm	180,00m2			
2	Rozebranie obrzeży chodnikowych 8 x 25 cm.	120,00 mb			
3	Rozebranie krawężnika drogowego 30x15 cm	85,00 mb.			
4	Utylizacja gruzu z pkt. 1+2+3	15,22 m3			
5	Ułożenie obrzeża chodnikowego 8x25 cm podsypce cem-piaskowej	120,00 mb			
6	Ułożenie krawężnika drogowego 30x15 cm na ławie betonowej	85,00 mb			
7	Uzupełnienie podbudowy gr. 10 cm tłuczniem naturalnym	180 m2			
8	Ułożenie kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piaskowej	180 m2			
	RAZEM KOSZT ROBÓT				